



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GABIÕES

EMOP 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			
					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 20%	TOTAL	
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						R\$	1.112,36
1.1	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,00	R\$ 308,99	R\$ 370,79	R\$ 1.112,36	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	22.702,98
2.1	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	4,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.560,00	R\$ 6.240,00	
2.2	02.004.0001-0	BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	12,00	R\$ 545,65	R\$ 654,78	R\$ 7.857,36	
2.3	05.097.0001-0	BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIOS DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA	UN	36,00	R\$ 85,72	R\$ 102,86	R\$ 3.703,10	
2.4	03.016.0005-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	45,00	R\$ 27,98	R\$ 33,58	R\$ 1.510,92	
2.5	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	20,00	R\$ 20,19	R\$ 24,23	R\$ 484,56	
2.6	01114	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL 111CV, CAPACIDADE 0,78M3 (CP)	H	8,00	R\$ 302,82	R\$ 363,38	R\$ 2.907,03	
3	EXECUÇÃO DO GABIÃO						R\$	204.351,42
3.1	06.072.0001-0	GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA, MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM, FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM, GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2, CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO, EXCLUSIVE PEDRAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M3	190,80	R\$ 778,43	R\$ 934,12	R\$ 178.229,33	
3.2	06.076.0015-0	GABIAO SACO, MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM, FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM, GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMpra AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC, TIPO 3 OU 4, CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO, EXCLUSIVE PEDRAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M3	23,94	R\$ 909,29	R\$ 1.091,15	R\$ 26.122,08	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>R\$</b>	<b>228.166,76</b>

Nathan Xavier de Araujo  
CREA-RJ 2022106534