



Termo de Referência

Processo: 001673/2023

Data da Compra: 27/02/2023

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DIVERSOS PARA ATENDER AO CALENDÁRIO DE EVETOS DE 2023.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DESCOBERTA DE 7 DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA MODULADA METÁLICA, PISO ANTE DERRAPANTE EM COMPENSADO NAVAL OU FIBRA DE VIDRO, ESTRUTURADO COM PERFIL METÁLICO, LARGURA MÍNIMA DE DEGRAU 0,78M, REVESTIMENTO NO FUNDO COM GRADIL E TECIDO NA COR A DEFINIR DE ACORDO COM O SHOW, CONSIDERAR ESPAÇAMENTO DE 0,60M POR PESSOA, PASSARELA FRONTAL DE 01.70 M MÍNIMO, ALTURA ENTRE DEGRAUS DE 0,25M NOS TRÊS PRIMEIROS DEGRAUS (ESPAÇO DESTINADO A TERCEIRA IDADE), E ALTURA MÁXIMA DE 0,33M NOS DEGRAUS RESTANTES. CONSIDERAR DOIS ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES.	DIA	5,00	20.600,00	103.000,00
2	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DESCOBERTA EXTERNA MEDINDO 34,95 X 4,66 COMPOSTA DE 04 DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE 0,78M, E PASSARELAS DE 1,55M. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA MODULADA METÁLICA, PISO ANTE DERRAPANTE EM COMPENSADO NAVAL OU FIBRA DE VIDRO, REVESTIMENTO NO FUNDO COM GRADIL E TECIDO NA COR A DEFINIR DE ACORDO COM O SHOW, CONSIDERAR ESPAÇAMENTO DE 0,60M POR PESSOA ESTRUTURADA COM PERFIL METÁLICO, PASSARELA FRONTAL DE 01.70 M MÍNIMO, ALTURA ENTRE DEGRAUS DE 0,25M NOS TRÊS PRIMEIROS DEGRAUS (ESPAÇO DESTINADO A TERCEIRA IDADE), E ALTURA MÁXIMA DE 0,33M NOS DEGRAUS RESTANTES. CONSIDERAR DOIS ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES.	DIA	5,00	20.600,00	103.000,00
3	TRIO ELÉTRICO DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA	S/DIA	5,00	22.866,67	114.333,35
4	MINI TRIO ELÉTRICO PARA ACOMPANHAR AS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS, COM MESA DE 12 CANAIS, COM GERADOR PRÓPRIO E 08 MICROFONES, SOM LATERAIS COM 8 GRAVES, 8 MÉDIOS GRAVE, 04 MÉDIOS E 08 AGUDOS, SOM NA PARTE DA FRENTE DO TRIO 06 MÉDIOS E 03 TITANOS. SOM NA PARTE TRASEIRA DO TRIO 06 MÉDIOS E 03 TITANOS. OBS: O TRIO ELÉTRICO INSTALADO NO CAMINHÃO ¾ OU CAMINHONETE, O TRIO ELÉTRICO COM MOTORISTA E OPERADOR DE SOM FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE TODOS OS DIAS DE CARNAVAL NO HORÁRIO DAS 15 HORAS AS 04 HORAS.	DIA	5,00	13.133,33	65.666,65
5	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 5X5, ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR EMENDAS UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RADIO FREQÜÊNCIA , REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA, POSSUIR LONA DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO.	DIA	20,00	1.483,33	29.666,60
6	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 8X8 ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR EMENDAS UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RADIO FREQÜÊNCIA , REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA, POSSUIR LONA DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO.	DIA	20,00	2.890,00	57.800,00
7	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 10X10 ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR EMENDAS UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RADIO FREQÜÊNCIA , REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA,	DIA	20,00	3.760,00	75.200,00



Termo de Referência

Processo: 001673/2023

Data da Compra: 27/02/2023

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DIVERSOS PARA ATENDER AO CALENDÁRIO DE EVETOS DE 2023.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	POSSUIR LONA DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO.				
8	SONORIZAÇÃO PEQUENO -SOM PA FLAY COM 4 VINS LINE ARRAY, 08 CAIXAS DE SUBGRAVE 2X18 POR LADO E 02 CAIXAS DE ALTA (LINE ARRAY) POR LADO, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO- SISTEMA DE FRONT FILL;-O SISTEMA DEVERÁ SER MONTADO DE FORMA QUE SE OBTENHA COBERTURA UNIFORME EM TODA ÁREA A SER SONORIZADA;- MONITOR PERIFÉRICO: 01 MESA COM 16 CANAIS DIGITAL, 01 CROSSEVEAR 04 VIAS, 04 MONITORES, 01 SISTEMA DE FONES COM NO MÍNIMO 08 FONES, 01 BATERIA COMPLETA, 01 SISTEMA PARA CONTRA BAIXO, 01 SISTEMA PARA GUITARRA, 08 PRATICÁVEIS, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DAS BANDAS/LOCUTOR.TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127 V.	LOC D	30,00	3.906,67	117.200,10
9	SONORIZAÇÃO MÉDIO -SOM PA FLAY COM 4 VIAS LINE ARRAY, 08 CAIXAS DE SUBGRAVE 2X18 POR LADO E 04 CAIXAS DE ALTA (LING ARRAY) POR LADO, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO- SISTEMA DE FRONT FILL;O SISTEMA DEVERÁ SER MONTADO DE FORMA QUE SE OBTENHA COBERTURA UNIFORME EM TODA ÁREA A SER SONORIZADA;E IMPRESCINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA FLY (PREFERENCIALMENTE LINNE ARRAY 4 VIAS), EM AMBIENTES REVERBERANTES:*04 CXS LINE ARRAY [02 POR LADO]*04 CXS SUB GRAVE (02 POR LADO)-P.A. PERIFÉRICO: UM (01) MESA DIGITAL DE 32 CANNIS, 01 CROSSEVEAR 04 VINS;MONITOR PERIFÉRICO: 01 SIDE STÉREO, 04 MONITORES, 01 SISTEMA DE FONES COM NO MÍNIMO 08 FONES, 01 BATERIA COMPLETA, 01 SISTEMA PARA CONTRA BAIXO, 01 SISTEMA PARA GUITARRA, 08 PRATICÁVEIS, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DAS BANDAS.- TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127 VOLTS;DOIS (02) MICROFONES SEM FIO SHUE UHF COM FREQUÊNCIA PARA LOCUÇÃO;SENDO MONTADOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTISTAS;	LOC D	20,00	6.033,33	120.666,60
10	SONORIZAÇÃO GRANDE - SOM PA FLAY COM 4 VIAS LINE ARRAY, 08 CAIXAS DE SUBGRAVE 2X18 POR LADO E 08 CAIXAS DE ALTA (LINE ARRAY) POR LADO, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO- SISTEMA DE FRONT FILL- O SISTEMA DEVERÁ SER MONTADO DE FORMA QUE SE OBTENHA COBERTURA UNIFORME EM TODA ÁREA A SER SONORIZADA,- E IMPRESCINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA FLY (PREFERENCIALMENTE LINE ARRAY 4 VIAS), EM AMBIENTES REVERBERANTES;*16 CXS LINE ARRAY 108 POR LADO*16 CXS SUB GRAVE [08 POR LADO]- P.A. PERIFÉRICO: UM(01) MESA DIGITAL DE 48 CANAIS, 01 CROSSEVEAR 04 VIAS, MONITOR PERIFÉRICO: 01 MESA DE 48 CANAIS DIGITAIS, 01 SIDE STÉREO DUPLO, CONTENDO 02 SUBS 2X18 E 02 ALTAS POR LADO, 06 MONITORES, 01 SISTEMA DE FONES COM NO MÍNIMO 08 FONES, 01 BATERIA COMPLETA, 01 SISTEMA PARA CONTRA BAIXO, 01 SISTEMA PARA GUITARRA, 08 PRATICÁVEIS, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DAS BANDAS.TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127 VOLTS;DOIS(02) MICROFONES SEM FIO SHUE UHF COM FREQUÊNCIA PARA LOCUÇÃO: SENDO MONTADOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTISTAS;	LOC D	10,00	9.843,33	98.433,30
11	BANDA LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, ESTILO A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA	DIA	40,00	2.753,33	110.133,20
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO(TIPO PASSEIO E ULTILITÁRIO)	H	100,00	180,67	18.067,00
13	BANHEIRO QUÍMICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - 100% POLIETILENO; COM VASO SANITÁRIO, TANQUE PARA DEJETOS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO DUPLO,	S/DIA	10,00	1.700,00	17.000,00



Termo de Referência

Processo: 001673/2023

Data da Compra: 27/02/2023

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DIVERSOS PARA ATENDER AO CALENDÁRIO DE EVETOS DE 2023.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	GRADES DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO; PISO ANTIDERRAPANTE; LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIÁRIA POR CONTA DO FORNECEDOR, ABRANGENDO HIGIENE, CONSERVAÇÃO, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE E DEMAIS ITENS RELACIONADOS. UM KIT COM "03 FEMININO E 03 MASCULINO".				
14	PAINEL P6 OUTDOOR (ÁREA DESCOBERTA), DEVIDAMENTE PROCESSADO, COM NOTEBOOK COM SOFTWARE RESOLUME, ESTRUTURA P30 OU P50, SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR SLEEV E TALHAS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE ATERRADO, ART ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM. MEDINDO 4 X 4 METROS	UN	4,00	7.936,67	31.746,68
15	PAINEL P6 INDOOR (ÁREA COBERTA), DEVIDAMENTE PROCESSADO, COM NOTEBOOK COM SOFTWARE RESOLUME, ESTRUTURA P30 OU P50, SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR SLEEV E TALHAS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE ATERRADO, ART ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM. MEDINDO 6 X 4 METROS.	UN	4,00	6.266,67	25.066,68
16	PAINEL P6 OUTDOOR (ÁREA DESCOBERTA), DEVIDAMENTE PROCESSADO, COM NOTEBOOK COM SOFTWARE RESOLUME, ESTRUTURA P30 OU P50, SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR SLEEV E TALHAS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE ATERRADO, ART ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM. MEDINDO 8 X 4 METROS.	UN	4,00	8.650,00	34.600,00
17	MÉDIO PALCO COM MEDIDAS DE 8 X 6 METROS, SENDO 8 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO CHÃO ATÉ A COBERTURA MEDIDA MÍNIMA DE 6 METROS E DO CHÃO ATÉ O PISO COM 1,5 METROS NO MÍNIMO, COBERTURA DO PALCO EM LONA ANTI-CHAMA COM ESTRUTURA EM Q30 DE ALUMÍNIO E LATERAIS FECHADAS EM SOMBRITE.	DIA	30,00	8.033,33	240.999,90
18	GRANDE PALCO PALCO COM MEDIDAS DE 10 X 8 METROS, SENDO 10 METROS DE FRENTE POR 8 METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO CHÃO ATÉ A COBERTURA MEDIDA MÍNIMA DE 6 METROS E DO CHÃO ATÉ O PISO COM 1,5 METROS NO MÍNIMO, COBERTURA DO PALCO EM LONA ANTI-CHAMA COM ESTRUTURA EM Q30 DE ALUMÍNIO E LATERAIS FECHADAS EM SOMBRITE.	DIA	10,00	9.780,00	97.800,00
19	PLACAS DE MADEIRA NAVAL COM MOLDURA DE FERRO MEDIDAS 2M X 1M X 0,10 CM OBS.: TODO MATERIAL MONTADO PALCO, ESTRUTURAS E PISOS. SERÁ NECESSÁRIO UM TOTAL DE 10 M ²	DIA	5,00	4.910,00	24.550,00
20	TRELIÇAS EM ALUMÍNIO LINHA PESADA VALOR POR METRO LINEAR E ACESSÓRIOS E COBRADO 1 M OBS : SERÁ NECESSÁRIO UM TOTAL DE 10 LINEARES.	DIA	5,00	2.376,67	11.883,35
21	CAMARIM MÉDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARIM NAS DIMENSÕES CAMARIM DE 4X4 METROS, COM AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS. COMPOSTO DO SEGUINTE MOBILIÁRIO: 1 SOFÁ DE 3 LUGARES, 1 GELADEIRA, 1 ESPELHO DE 1,60M, 2 MESAS DE PLÁSTICO, 6 CADEIRAS DE PLÁSTICO.	DIA	5,00	7.233,33	36.166,65
22	CAMARIM GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARIM NAS DIMENSÕES CAMARIM DE 5X5 METROS EM ESTRUTURA DE FERRO, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 20MM, ACARPETADO, COM COBERTURA DE LONA BRANCA, COM FECHAMENTO EM MDF BRANCO, PORTA E CHAVE, AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS. COMPOSTO DO SEGUINTE MOBILIÁRIO: 2 SOFÁS, 1 GELADEIRA, 1 ESPELHO DE 1,60M, 2 MESAS DE PLÁSTICO, 6 CADEIRAS DE PLÁSTICO, 2 LIXEIRAS, 2 ARARAS, JOGO DE TALHER E LOUÇA PARA NO MÍNIMO 15 PESSOAS.	DIA	6,00	8.433,33	50.599,98
23	SEPARADORES DE PÚBLICO GRADIL. GRADE DE ISOLAMENGRADIL. GRADE DE ISOLAMENTO GALVANIZADA. MEDINDO 2MX1.2M - ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 1,2 OU 1,1, EM AÇO APROXIMADO, POE PEÇA 9KG. COM 50 METROSTO GALVANIZADA. MEDINDO 2MX1.2M - ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 1,2 OU 1,1, EM AÇO APROXIMADO, POE PEÇA 9KG. COM 50 METROS	DIA	20,00	1.293,33	25.866,60



Termo de Referência

Processo: 001673/2023

Data da Compra: 27/02/2023

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DIVERSOS PARA ATENDER AO CALENDÁRIO DE EVETOS DE 2023.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
24	I.C MÉDIO 8 CANHÕES PAR 64, CANHÕES PAR LED, 6 BEAM 5R, 1 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL, 1 MÁQUINA DE FUMAÇA, 2 STROBOS E BOX TRUSS DE ALUMÍNIO Q30	LOC D	15,00	5.073,33	76.099,95
25	I.C GRANDE 12 CANHÕES PAR 64, 16 CANHÕES PAR LED, 12 BEAM 5R, 1 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL, 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 6 STROBOS E GRID MEDINDO 8X6X5 (CXLXA) EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO Q50 E/ OU Q30.	LOC D	15,00	7.350,00	110.250,00
26	SERVIÇO DE LOCUTOR PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW, ABERTURA DE EVENTOS E CERIMONIAIS, RESPEITANDO À LEITURA DO ROTEIRO E CONDUZINDO O ANDAMENTO DURANTE O EVENTO.	DIA	30,00	936,67	28.100,10
27	CARREGADOR BRAÇAL (CHAPA), COM GRUPO DE 10 HOMENS. PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS.	DIA	30,00	2.593,33	77.799,90
28	APOIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS TREINADOS E CAPACITADOS PARA EXECUÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO; HOMENS E MULHERES UNIFORMIZADOS, IDENTIFICADOS COM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO. O SERVIÇO SERÁ PARA SUPORTE EM TORNO DE TODO PALCO E PRAÇA DA POPULAÇÃO. HORÁRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 20:00 AS 05:00 AO DECORRER DO EVENTO.	DIA	30,00	3.103,33	93.099,90

Média Total Estimada 1.994.796,49