

**MUNICÍPIO DE CARMO**

Carmo - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO .

CNPJ Nº 11.762.815/0001-24

ANEXO II

Processo REQUERIMENTO - PM Nº 002708/2026

Pregão Eletrônico 000022/2026 - 09/07/2026 09:00:00

MODELO DE PROPOSTA

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Telefone de contato:

E-mail:

Validade da proposta:

Prazo de entrega: Conforme TR (Anexo I do edital)

Condições de pagamento:

Dados bancários:

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E/ OU CORTINAS DE AR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CARMO/RJ E SUAS UNIDADES.				
Lote	1 - Lote 1				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 ATÉ 30.000 BTUS, DE MODELOS SPLIT E JANELA E DE CORTINAS DE AR. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 ATÉ 30.000 BTUS, DE MODELOS SPLIT E JANELA E DE CORTINAS DE AR. Inspeção geral na instalação dos equipamentos, curto circuito de ar, distribuição e insuflamento das unidades externas e internas. Verificar instalação elétrica, lavar e secar o filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a normal, verificar aperto de todos os terminais elétricos a fim de evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução das paletes por acúmulo de sujeira ou amassamento. Verificar possíveis entupimentos nos drenos por acúmulo de biodegradáveis e aplicar bactericida, medir e anotar diferencial de temperatura, medir pressão alta, baixa de equilíbrio de funcionamento do evaporador e do condensador, limpeza dos gabinetes da condensadora. Limpeza do equipamento. Limpeza de filtros. Desobstrução de dreno. Aplicação de antibactericida. Aplicação de antifúngicos. Lubrificação de engrenagens e demais componentes necessários. Verificar aperto de terminais e parafusos afim de evitar mal funcionamento. Pequenos reparos eletrônicos no aparelho e correção de vazamentos na tubulação, bem como a troca do fluido refrigerante, se necessário. PEÇAS INCLUSAS NA MANUTENÇÃO.	unidade	250,000000			

Total Lote:



MUNICÍPIO DE CARMO

Carmo - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO .

CNPJ Nº 11.762.815/0001-24

Lote	2 - Lote 2				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E/OU CORTINA DE AR <i>INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E/ OU CORTINA DE AR, para possíveis remanejamento e/ou substituições, composta de:</i> ° 1 suporte para condensadora; ° 3 metros de tubo de cobre 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado; ° 3 metros de tubo de cobre 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado; ° 3 tubos de esponjosos de 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado, com 2 metros cada. ° 3 tubos de esponjosos de 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado, com 2 metros cada. ° 2 fitas de PVC 100mm x 10 metros; ° 3 metros de cabo PP 4 vias 2,5mm; ° 4 parafusos com bucha de 6 mm para suporte interno; ° 6 parafusos com bucha de 8 mm para suporte externo.	unidade	60,000000			

Total Lote: