

**MUNICÍPIO DE CARMO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO .

Carmo - RJ

PREÇO MÉDIO DA PESQUISA DE PREÇOS**4134 - Pesquisa de Preços 000038/2026 - Processo Nº 000038/2026**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1	1	00064163	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 ATÉ 30.000 BTUS, DE MODELOS SPLIT E JANELA E DE CORTINAS DE AR. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 ATÉ 30.000 BTUS, DE MODELOS SPLIT E JANELA E DE CORTINAS DE AR. Inspeção geral na instalação dos equipamentos, curto circuito de ar, distribuição e insuflamento das unidades externas e internas. Verificar instalação elétrica, lavar e secar o filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a normal, verificar aperto de todos os terminais elétricos a fim de evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução das paletes por acúmulo de sujeira ou amassamento. Verificar possíveis entupimentos nos drenos por acúmulo de biodegradáveis e aplicar bactericida, medir e anotar diferencial de temperatura, medir pressão alta, baixa de equilíbrio de funcionamento do evaporador e do condensador, limpeza dos gabinetes da condensadora. Limpeza do equipamento. Limpeza de filtros. Desobstrução de dreno. Aplicação de antibactericida. Aplicação de antifúngicos. Lubrificação de engrenagens e demais componentes necessários. Verificar aperto de terminais e parafusos afim de evitar mal funcionamento. Pequenos reparos eletrônicos no aparelho e correção de vazamentos na tubulação, bem como a troca do fluido refrigerante, se necessário. PEÇAS INCLUSAS NA MANUTENÇÃO.	unidade	250	551,49	137.872,50

**MUNICÍPIO DE CARMO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO .

Carmo - RJ

PREÇO MÉDIO DA PESQUISA DE PREÇOS**4134 - Pesquisa de Preços 000038/2026 - Processo Nº 000038/2026**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
2	2	00064164	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E/OU CORTINA DE AR - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E/OU CORTINA DE AR, para possíveis remanejamento e/ou substituições, composta de: ° 1 suporte para condensadora; ° 3 metros de tubo de cobre 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado; ° 3 metros de tubo de cobre 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado; ° 3 tubos de esponjosos de 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado, com 2 metros cada. ° 3 tubos de esponjosos de 1/4", 3/8", 1/2" ou 5/8", de acordo com o aparelho a ser instalado, com 2 metros cada. ° 2 fitas de PVC 100mm x 10 metros; ° 3 metros de cabo PP 4 vias 2,5mm; ° 4 parafusos com bucha de 6 mm para suporte interno; ° 6 parafusos com bucha de 8 mm para suporte externo.	unidade	60	829,17	49.750,20

Valor Médio Total R\$: 187.622,70